ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Вид рубки ухода ____Прореживание_____
Потребность в проведении рубки ухода ____первой очереди_____
Наименование лесопользователя ____Филиал «Клинцовский» ГУП «Брянский лесхоз»
Местоположение лесного участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, СПК) ГКУ БО «Клинцовское лесничество» Суражское уч.лесничество б.КСХП «Ляличи»
квартал ___3_____ выдел _____4_____
площадь ____7,9 га
Категория защитных лесов: _____зеленые зоны_____
Год проведения лесоустройства _____2014 г.____
Происхождение (естественное или искусственное) _____искусственное____
Планируемое время проведения работ _____2021 г._____
Характеристика лесорастительных условий лесного участка:_____БР,А2____
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки)

Состав		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Сомкнутость (полнота) по породам		Кол-во деревьев по породам		Хар-ка подроста	
исх	про-ект	исх	про-ект	исх	про-ект	исх	про-ект	исх	про-ект	исх	про-ект	исх	про-ект
10С	10С	40	40	22	22	18	18	0,9	0,7				

Интенсивность рубки _____23%____
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего ___493___
в том числе по породам:____С-490, Б-1, Ос-2_____
Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети__38__
Проектируемая технология ухода___среднепасечная_____
Расстояние между технологическими коридорами_____45 м____
ширина технологических коридоров _____4м_____
количество и размеры погрузочных пунктов __2 пункта___25*20____

Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	*Октябрь 2021г.*	До начала выполнения основных технологических операций на лесосеке необходимо: установить информационные знаки безопасности, провести рубку аварийных деревьев в зоне безопасности в соответствии с пунктом 7,5 Приложения 1 к приказу Минприроды России от 27.06.2016 № 367, разметить в натуре погрузочные пункты.

2	Основные лесосечные работы	*Ноябрь 2021г.*	Валка лесных насаждений, обрезка сучьев, раскряжевка. Трелевка на погрузочный пункт. Хранение древесины. Вывозка заготовленной древесины.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	*После завершения пожароопасного периода 2021г*	Очистка места рубки производится вручную со сбором порубочных остатков в кучи с оставлением на перегнивание и частичным сжиганием их в пожаробезопасный период.
4	Учет и оценка результатов работ	*В течении 2 месяцев после окончания выполнения лесосечных работ*	Акт осмотра лесосеки.

Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая: Разработка лесосеки производится бригадой из 4 человек.Все работы на лесосеке выполняются исправными механизмами машинами, инструментами . Все находящиеся на лесосеке люди работают строго в защитных касках. Валка леса производится бензопилами «Штиль» с помощью валочной вилки.В первую очередь разрабатывается волок. Деревья валятся по направлению волока и спиливаются за подлицо с поверхностью почвы. Обрубка сучьев производится топорами, инструмент должен быть исправен и соответствовать т/б. Работу производить не ближе 50 м от места валки, обрубку сучьев производят у пня поваленного дерева. Раскряжевка на сортименты производится у пня поваленного дерева б/п « Штиль»

Трелевку сортиментов производят трактором МТЗ-82 с помощью чокеров, навески и лебедки трактора по пасечным волокам или в просветы между деревьями.

На верхнем складе производят дообрубку сучьев топорами или мотоинструментами. Штабелевка осуществляется навеской трактора МТЗ-82, штабелевка дров осуществляется вручную. Погрузка дров осуществляется вручную на автомашину с соблюдением правил т/б. Погрузка длинномерных сортиментов осуществляется при помощи автогидроманипулятора «Фискарс» с погрузочного пункта. Очистка лесосеки от порубочных остатков производится одновременно с заготовкой древесины. Складирование, хранение и погрузка заготовленной древесины выполняется на погрузочном пункте.

* В соответствии с п. 12 Правил ухода за лесами, утвержденных приказом МПР от 30.07.2020 № 534 рубка лесных насаждений, указанная в настоящем Проекте ухода за лесами, проводится через 30 дней после его размещения на сайте Управления лесами Брянской области при отсутствии обоснованных замечаний.

Оценка результатов проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится при осмотре лесосек в соответствии с Порядком осмотра лесосеки (приложение № 4 к приказу Минприроды России от 27.06.2016 № 367).

Проект ухода за лесами составил: Директор ф-ла «Клинцовский» ГУП «Брянский лесхоз»

Коновалов М.В. «14» 09 2021 года

(должность, ФИО) (подпись)

Проект ухода за лесами проверил сотрудник лесничества:

инженер по л/п Башатова О.К.

(должность, ФИО) (подпись)